socoin

Nuestras actividades:

- Gestión integral de proyectos
  - Planificación
  - Control de costes
  - Gestión de compras
- Tramitaciones y permisos
- Ingeniería básica y de detalle
- Asistencia técnica y Dirección de obra
- Construcción y montaje
- Pruebas y puesta en marcha

A.H. Arroibar

- PROYECTO: construcción del Aprovechamiento Hidroeléctrico de Arroibar en el río Lérez (Pontevedra)
- ALCANCE: azud (14,55 m de altura), túnel (1588 m de longitud), central, subestación y línea eléctrica
- DATOS TÉCNICOS:
  - Turbina: 2 Francis eje vertical
  - Caudal nominal: 20 m^3/s
  - Salto neto: 82,68 m
  - Potencia nominal: 14,7 MW
- CLIENTE: Enel Unión Fenosa Renovables, S. A.
- PRESUPUESTO: 18,2 M€
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 meses
- AÑO DE PUESTA EN SERVICIO: 2006

A.H . Anllo

- PROYECTO: construcción del Aprovechamiento Hidroeléctrico de Anllo en el río Lérez (Pontevedra)
- ALCANCE: azud (17 m de altura), túnel (1359 m de longitud), central, subestación y línea eléctrica
- DATOS TÉCNICOS:
  - Turbina: 2 Francis eje vertical
  - Caudal nominal: 20 m^3/s
  - Salto neto: 45,90 m
  - Potencia nominal: 8 MW
- CLIENTE: Enel Unión Fenosa Renovables, S. A.
- PRESUPUESTO: 14,7 M€
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 meses
- AÑO DE PUESTA EN SERVICIO: 2006

Nuestras Oficinas:

Parque Empresarial
La Finca (Edificio 5)
Pº del Club Deportivo, 1
28223 Pozuelo de Alarcón
E-mail: hidraulica@socoin.es
Madrid (ESPAÑA)

Tel: (34) 91 210 20 00
Fax: (34) 91 911 46 29

C. H. Brandariz

- PROYECTO: construcción de la central hidroeléctrica en el río Ulla (A Coruña y Pontevedra)
- ALCANCE: presa de 37 m de altura, central y subestación
- DATOS TÉCNICOS:
  - Turbina: 1 Kaplan eje vertical
  - Caudal nominal: 90 m^3/s
  - Salto neto: 21,61 m
  - Potencia nominal: 18 MW
- CLIENTE: Enel Unión Fenosa Renovables, S. A.
- PRESUPUESTO: 14,2 M€
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
- AÑO DE PUESTA EN SERVICIO: 2006

C. H. Avia

- PROYECTO: ampliación de la central existente en el río Arenteiro (Orense)
- ALCANCE: acondicionamiento del azud (13 m de altura), túneles (1900 m de longitud total), central y subestación
- DATOS TÉCNICOS:
  - Turbina: 2 Francis eje horizontal
  - Caudal nominal: 5,5 m^3/s
  - Salto neto: 237 m
  - Potencia nominal: 11,2 MW
- CLIENTE: Enel Unión Fenosa Renovables, S. A.
- PRESUPUESTO: 7,4 M€
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 16,5 meses
- AÑO DE PUESTA EN SERVICIO: 2006